

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 20 ท่อน (จำนวน 2 จุด)  
 สถานที่ก่อสร้าง หนองหญ้าม้า บ้านใจโก้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย  
 ตามแบบแปลน มาตรฐานใช้ในงานก่อสร้าง ของเทศบาลนครเชียงราย (แบบเลขที่ E 012/2562)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง  
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	42,621.33	1.3046	55,603.79	
2	งาน/กลุ่มงาน บ้ายโครงการ				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
- เงินล่วงหน้าจ่าย.....15.....%					
- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%					
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				55,603.79	
ปรับลดราคาเป็นเงิน				55,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 388/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562



ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานวางท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 20 ท่อน ( จำนวน 2 จุด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านใจโก้ หมู่ที่ 10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตามแบบแปลน มาตรฐานใช้ในงานก่อสร้าง ของเทศบาลนครเชียงราย (แบบเลขที่ E 012/2562)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง

ประมาณเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	20.00	ลบ.ม			99.00	1,980.00	1,980.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	1.00	ลบ.ม	364.57	364.57	99.00	99.00	463.57	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ ST 180 KSC	0.80	ลบ.ม	1,682.24	1,345.79	306.00	244.80	1,590.59	
4	ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. (ค่าแรงงานวางท่อพร้อมถมดิน)	20.00	ท่อน	1,121.50	22,430.00	421.00	8,420.00	30,850.00	
5	งานยาแนวท่อ	5.02	ตร.ม.			80.00	401.60	401.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3.00	ถุง	128.00	384.00			384.00	
	- ทรายหยาบ	0.55	ลบ.ม	434.67	239.07			239.07	
6	ดินถมหลังท่อ	37.50	ลบ.ม	80.00	3,000.00	99.00	3,712.50	6,712.50	
ยอดยกไป								42,621.33	


  
(นายอภิชาติ โนวิชัย)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 388/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประธานกรรมการ

  
(นายสุรเดช เลี้ยวตระกูล)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการ

  
(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน