

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงมาปนสถาบันบ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานอาคาร	354,284.08	1.3091	463,793.29	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	- เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	463,793.29	
			ปรับลดราคาเป็นเงิน	463,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 430/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

.....ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ โนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

.....กรรมการ

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง


แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2


กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางทราย โดยก่อสร้างลาน คสล.ขนาดพื้นที่ 900.00 ตร.ม. หน้า 0.10 ม. และปรับปรุงศาลา ขนาดกว้าง 6.86 ม. ยาว 22.38 ม. สูง 3.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ทรายถมรองพื้น	56.25	ลบ.ม.	168.22	9,462.38	112.00	6,300.00	15,762.38	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.	90.00	ลบ.ม.	1,775.70	159,813.00	327.00	29,430.00	189,243.00	
3	งานเหล็กเสริม	900.00	ตร.ม.	30.00	27,000.00	5.00	4,500.00	31,500.00	
4	- เหล็กตะแกรงไวร์เมช ขนาด 4 มม.@ 0.20 ม. งานตั้งไม้แบบ	211.00	ม.			5.00	1,055.00	1,055.00	
5	งานปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิม	900.00	ตร.ม.			1.83	1,647.00	1,647.00	
1	งานรื้อกระเบื้องหลังคาเดิม (รื้อขนไป)	224.29	ตร.ม.			25.00	5,607.25	5,607.25	
2	งานรื้อโครงสร้างหลังคาเหล็ก (รื้อขนกอง)	224.29	ตร.ม.			50.00	11,214.50	11,214.50	
3	งานทาสีเหล็กโครงสร้างหลังคาใหม่	1.00	งาน	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,500.00	2,700.00	
4	งานติดตั้งโครงสร้างหลังคาใหม่	219.79	ตร.ม.			90.00	19,781.10	19,781.10	
5	เหล็กกล่อง 4" หน้า 1.8 มม.	124.56	กก.	33.72	4,200.16			4,200.16	
ยอดยกไป								282,710.39	


(นายอภิชาติ โนงขันธุ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงที่ 430/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567
ประธานกรรมการ

(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

(นางยุวภาตุ ศักดิ์ศรีขมพู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียง

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 2/2

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง เทศบาลตำบลเวียง
ชื่อโครงการ งานปรับปรุงศาลาพักผ่อนบ้านทุ่งทราย โดยก่อสร้างสถาน คสล.ขนาดพื้นที่ 900.00 ตร.ม. ทน 0.10 ม. และปรับปรุงศาลา ขนาดกว้าง 6.86 ม. ยาว 22.38 ม. สูง 3.50 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งทราย หมู่ที่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียง
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
6	เหล็ก C100x50x20x2.3 มม.	329.00	กก.	27.10	8,915.90			8,915.90	
7	เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	46.50	กก.	37.63	1,749.80			1,749.80	
8	แผ่นเมทอลชีส ทน 0.35 มม.	310.50	ม.	95.00	29,497.50			29,497.50	
9	ครอบปิดข้างแผ่นเมทอลชีส	42.80	ม.	85.00	3,638.00	50.00	2,140.00	5,778.00	
10	สกรู 2 นิ้ว	600.00	ตัว	2.00	1,200.00			1,200.00	
11	เชิงชายสกรูทอร์ค 1"x8"	20.00	ม.	150.00	3,000.00	73.00	1,460.00	4,460.00	
12	งานผูกหลังคา	310.50	ตร.ม.			45.00	13,972.50	13,972.50	
13	รากรินสังกะสีขนาด 8 นิ้ว	20.00	ม.	300.00	6,000.00			6,000.00	
ยอดยกไป								282,710.39	354,284.08


(นายอภิชาติ ไนวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลต.บเวียงที่ 430/2567 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ


(นายบัญญัติ รินนาศักดิ์)

(นางยุวเกตุ ศักดิ์ศรีชมพู)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน